



PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

PROJETO: Pavimentação com Pedras Irregulares em Quilombo-SC
ÁREA: 4004,00 m²

LOCALIZAÇÃO: Linha Vila Gaúcha, Interior, Quilombo-SC

Data de referência dos custos: 12/2020 - NÃO DESONERADO

A1

FOLHA Nº

001/001

Data:

07/05/2020

ITEM	FUNTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEIN FRA)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	SINAPI	74209.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	160,00	21,04%	193,66	580,98
1.2			DRENAGEM PLUVIAL						
1.2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	916,50	4,00	21,04%	4,84	4.435,86
1.2.2	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	545,40	90,70	21,04%	109,78	59.874,01
1.2.3	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	65,60	68,55	21,04%	82,97	5.442,83
1.2.4	SINAPI	90875	CAIXA PARA RALO COM GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 DE ALVENARIA TIJOLO MACICO (7X10X20 CM) PAREDES DE UMA VEZ (0,20 M) DE 0,90X1,20X1,50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE DE CONCRETO FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	UN	26,00	900,00	21,04%	1.089,36	28.323,36
1.2.5	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	587,09	21,04%	710,61	710,61
1.2.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	755,26	15,98	21,04%	19,34	14.606,73
1.3			PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4004,00	1,42	21,04%	1,72	6.886,88
1.3.2	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	4004,00	28,2	21,04%	34,13	136.656,52
1.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1163,79	26,78	21,04%	32,41	37.718,43
1.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
1.4.1	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM. COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	3,00	327,46	21,04%	396,36	1.189,08
1.4.2	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM. COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	278,72	21,04%	337,36	1.349,44
VALOR TOTAL									297.774,73

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDERSON BATISTI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC 164139-0

MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC
SILVANDO DE PARIZ
PREFEITO MUNICIPAL