

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha

Nº SICOV
28562/2020

Nº OPERAÇÃO
1075055-60

PROponente / TOMADOR
Município de Quilombo

Nº OPERAÇÃO
1075055-60

PROponente / TOMADOR
Município de Quilombo

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha				
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES				
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVIADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	3,00	
1.2. DRENAGEM PLUVIAL				
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,28 M3) POTÊNCIA: 88 HP; LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCALS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	916,50	
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	545,40	
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	65,60	
1.2.4.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF. 12/2020	UN	26,00	
1.2.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF. 12/2020	UN	1,00	
1.2.6.	REATERO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	755,26	
1.3. PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2018	M2	4.004,00	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSIVE COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	4.004,00	
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M	1.163,79	
1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	3,00	
1.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	

Quilombo/SC

Local

quinta-feira, 12 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Anderson Batista
CREA/CAU: 164139-0
ART/RR: 7738022-7

Responsável Técnico

Nome: Anderson Batista
CREA/CAU: 164139-0
ART/RR: 7738022-7

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	Frentes de Obra							
	1 Serviços Preliminares	2 Drenagem	3 Pavimentação tipo 1	4 Pavimentação tipo 2	5 Pavimentação tipo 3	6 Pavimentação tipo 4	7 Sinalização Viária	8
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	817,05	142.154,76	57.145,01	56.412,25	48.143,57	42.944,94	3.390,85	
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00							
DRENAGEM PLUVIAL		916,50						
DRENAGEM PLUVIAL		545,40						
DRENAGEM PLUVIAL		65,60						
DRENAGEM PLUVIAL		26,00						
DRENAGEM PLUVIAL		1,00						
DRENAGEM PLUVIAL		755,26						
PAVIMENTAÇÃO			1.142,65	1.129,83	930,65	800,87		
PAVIMENTAÇÃO			1.142,65	1.129,83	930,65	800,87		
PAVIMENTAÇÃO			301,31	295,58	300,20	266,70		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							3,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA								4,00