



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE Q
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha

Nº SICOMV
28562/2020

Nº OPERAÇÃO
1075095-60

PROponente / Tomador
Município de Quilombo

Nº OPERAÇÃO
1075095-60

PROponente / Tomador
Município de Quilombo

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha				
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	3,00	
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL		-	
1.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M3	916,50	
1.2.2.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	545,40	
1.2.3.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	65,60	
1.2.4.	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM	UN	26,00	
1.2.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	1,00	
1.2.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	755,28	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	4.004,00	
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSIVE	M2	4.004,00	
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO.	M	1.163,79	
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
1.4.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM COM	UN	3,00	
1.4.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM COM SUPORTE	UN	4,00	

Aggrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	865,62	172.239,19	63.417,08	62.683,32	54.501,96	47.436,75	3.669,83	
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,00							
DRENAGEM PLUVIAL		916,50						
DRENAGEM PLUVIAL		545,40						
DRENAGEM PLUVIAL		65,60						
DRENAGEM PLUVIAL		26,00						
DRENAGEM PLUVIAL		1,00						
DRENAGEM PLUVIAL		755,28						
PAVIMENTAÇÃO			1.142,65	1.129,83	930,85	800,87		
PAVIMENTAÇÃO			1.142,65	1.129,83	930,85	800,87		
PAVIMENTAÇÃO			301,31	295,58	300,20	266,70		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							3,00	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA							4,00	

Quilombo/SC

Local

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Anderson Battati
CREA/CAU: 164139-0
ART/RR: 7738022-7

Responsável Técnico

Nome: Anderson Battati
CREA/CAU: 164139-0
ART/RR: 7738022-7