



**PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**

**PLANILHA**

**MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC**

**PROJETO:** Pavimentação com Pedras Irregulares em Quilombo-SC  
**ÁREA:** 4004,00 m<sup>2</sup>

**LOCALIZAÇÃO:** Linha Vila Gaúcha, Interior, Quilombo-SC

**Data de referência dos custos:** 08/2021 - DESONERADO

**A1**

**FOLHA Nº**

001/001

**Data:**

07/10/2021

ITEM	FUNTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEIN FRA)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES</b>						
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	225,00	28,24%	288,54	865,62
1.2			DRENAGEM PLUVIAL						
1.2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	916,50	5,63	28,24%	7,22	6.617,13
1.2.2	1	composição	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	545,40	122,15	28,24%	156,65	85.436,91
1.2.3	2	composição	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	65,60	79,08	28,24%	101,41	6.652,50
1.2.4	SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	26,00	1452,82	28,24%	1.863,10	48.440,60
1.2.5	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	659,55	28,24%	845,81	845,81
1.2.6	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	755,26	25,76	28,24%	33,03	24.946,24
1.3			PAVIMENTAÇÃO						
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4004,00	1,67	28,24%	2,14	8.568,56
1.3.2	SINAPI	78785	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSIVE COLCHÃO E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	4004,00	30,91	28,24%	39,64	158.718,56
1.3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1163,79	40,57	28,24%	52,03	60.551,99
1.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
1.4.1	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	3,00	440,15	28,24%	564,45	1.693,35
1.4.2	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	UN	4,00	385,31	28,24%	494,12	1.976,48
<b>VALOR TOTAL</b>									<b>405.313,75</b>

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDERSON BATISTI  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-SC 164139-0

MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC  
SILVANO DE PARIZ  
PREFEITO MUNICIPAL