



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075095-60	Nº SICONV 28562/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Quilombo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha	MUNICÍPIO / UF Quilombo/SC	BDI 1 28,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha									405.313,75	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					-	405.313,75	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	865,62	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	3,00	225,00	BDI 1	288,54	865,62	RA
1.2.			DRENAGEM PLUVIAL					-	172.939,19	
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M3	916,50	5,63	BDI 1	7,22	6.617,13	RA
1.2.2.	Composição	01	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	545,40	122,15	BDI 1	156,65	85.436,91	RA
1.2.3.	Composição	02	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	65,60	79,08	BDI 1	101,41	6.652,50	RA
1.2.4.	SINAPI	101800	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA	UN	26,00	1.452,82	BDI 1	1.863,10	48.440,60	RA
1.2.5.	SINAPI	99264	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	1,00	659,55	BDI 1	845,81	845,81	RA
1.2.6.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	755,26	25,76	BDI 1	33,03	24.946,24	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	227.839,11	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	4.004,00	1,67	BDI 1	2,14	8.568,56	RA
1.3.2.	SINAPI	78785	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO	M2	4.004,00	30,91	BDI 1	39,64	158.718,56	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	1.163,79	40,57	BDI 1	52,03	60.551,99	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	3.669,83	
1.4.1.	SINAPI	101035	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE	UN	3,00	440,15	BDI 1	564,45	1.693,35	RA
1.4.2.	SINAPI	101034	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE	UN	4,00	385,31	BDI 1	494,12	1.976,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Quilombo/SC
Local

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Responsável Técnico
Nome: Anderson Batisti
CREA/CAU: 164139-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075095-60	Nº SICONV 28562/2020	PROPONENTE / TOMADOR Município de Quilombo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha	MUNICÍPIO / UF Quilombo/SC	BDI 1 28,24%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação com pedras irregulares na Linha Vila Gaúcha									405.313,75
Data				ART/RRT: 7738022-7					

RECURSO
←