



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA OSVALDO ARANHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									90.995,30	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA OSVALDO ARANHA					-	90.995,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.015,88	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	321,48	BDI 1	406,35	1.015,88	RA
1.2.			DRENAGEM					-	25.268,62	
1.2.1.	SINAPI	90101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	168,00	10,14	BDI 1	12,82	2.153,76	RA
1.2.2.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	140,00	49,27	BDI 1	62,28	8.719,20	RA
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP02	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	UND	6,00	1.248,85	BDI 1	1.578,55	9.471,30	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	150,50	25,89	BDI 1	32,72	4.924,36	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES					-	50.795,49	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	883,14	1,63	BDI 1	2,06	1.819,27	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP04	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	M3	61,82	64,61	BDI 1	81,67	5.048,84	RA
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	COMP05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	883,14	39,35	BDI 1	49,74	43.927,38	RA
1.4.			OBRA DE ARTE CORRENTE					-	11.194,23	
1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	243,30	36,40	BDI 1	46,01	11.194,23	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	2.350,16	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP06	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	1,00	351,66	BDI 1	444,50	444,50	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	COMP07	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H, CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H= 3M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(UNIDADE)	UND	2,00	378,40	BDI 1	478,30	956,60	RA
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	COMP08	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	UND	2,00	375,42	BDI 1	474,53	949,06	RA
1.6.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	370,92	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	COMP09	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	883,14	0,33	BDI 1	0,42	370,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA OSVALDO ARANHA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									90.995,30

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUILOMBO
Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4
ART/RRT: 0

RECURSO
←