



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 QUILOMBO	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									<b>87.242,14</b>	
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA</b>							-	<b>87.242,14</b>	
<b>1.1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							-	<b>1.015,88</b>	
1.1.1.	Composição	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	321,48	BDI 1	406,35	1.015,88	RA
<b>1.2.</b>	<b>DRENAGEM</b>							-	<b>4.060,99</b>	
1.2.1.	SINAPI	90101	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	26,40	10,14	BDI 1	12,82	338,45	RA
1.2.2.	SINAPI	92821	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	22,00	49,27	BDI 1	62,28	1.370,16	RA
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	COMP02	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA.	UND	1,00	1.248,55	BDI 1	1.578,55	1.578,55	RA
1.2.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	23,65	25,89	BDI 1	32,72	773,83	RA
<b>1.3.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>							-	<b>58.667,24</b>	
1.3.1.	COMPOSIÇÃO	COMP03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.020,00	1,63	BDI 1	2,06	2.101,20	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	COMP04	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	M3	71,40	64,61	BDI 1	81,67	5.831,24	RA
1.3.3.	COMPOSIÇÃO	COMP05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	1.020,00	39,35	BDI 1	49,74	50.734,80	RA
<b>1.4.</b>	<b>OBRA DE ARTE CORRENTE</b>							-	<b>21.638,50</b>	
1.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	470,30	36,40	BDI 1	46,01	21.638,50	RA
<b>1.5.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>							-	<b>1.431,13</b>	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP06	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H, CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H= 3M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(UNIDADE)	UND	2,00	378,40	BDI 1	478,30	956,60	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	COMP07	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	UND	1,00	375,42	BDI 1	474,53	474,53	RA
<b>1.6.</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							-	<b>428,40</b>	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	COMP08	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	1.020,00	0,33	BDI 1	0,42	428,40	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 09-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b>	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0 QUILOMBO	<b>BDI 1</b> 26,40%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									<b>87.242,14</b>
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUILOMBO

Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN CARLOS TORTELLI

CREA/CAU: 182379-4

ART/RRT: 0

RECURSO  
←