



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO | BDI 1 26,40% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|---------|
| 0 | | | | | | | | | 36.343,40 | |
| 1. | | | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA | | | | | | - 36.343,40 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | - 1.015,88 | |
| 1.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2,50 | 321,48 | BDI 1 | 406,35 | 1.015,88 | RA |
| 1.2. | | | DRENAGEM | | | | | | - 10.974,49 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_02/2021 | M3 | 49,56 | 10,14 | BDI 1 | 12,82 | 635,36 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 41,30 | 49,27 | BDI 1 | 62,28 | 2.572,16 | RA |
| 1.2.3. | COMPOSIÇÃO | COMP02 | CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. | UND | 4,00 | 1.248,85 | BDI 1 | 1.578,55 | 6.314,20 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 44,40 | 25,89 | BDI 1 | 32,72 | 1.452,77 | RA |
| 1.3. | | | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES | | | | | | - 17.557,76 | |
| 1.3.1. | COMPOSIÇÃO | COMP03 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 305,26 | 1,63 | BDI 1 | 2,06 | 628,84 | RA |
| 1.3.2. | COMPOSIÇÃO | COMP04 | COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM | M3 | 21,37 | 64,61 | BDI 1 | 81,67 | 1.745,29 | RA |
| 1.3.3. | COMPOSIÇÃO | COMP05 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 305,26 | 39,35 | BDI 1 | 49,74 | 15.183,63 | RA |
| 1.4. | | | OBRA DE ARTE CORRENTE | | | | | | - 4.316,90 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 122,50 | 27,88 | BDI 1 | 35,24 | 4.316,90 | RA |
| 1.5. | | | SINALIZAÇÃO VERTICAL | | | | | | - 2.350,16 | |
| 1.5.1. | COMPOSIÇÃO | COMP06 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H, CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H= 3M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(UNIDADE) | UND | 2,00 | 378,40 | BDI 1 | 478,30 | 956,60 | RA |
| 1.5.2. | COMPOSIÇÃO | COMP07 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 1,00 | 351,66 | BDI 1 | 444,50 | 444,50 | RA |
| 1.5.3. | COMPOSIÇÃO | COMP08 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M) | UND | 2,00 | 375,42 | BDI 1 | 474,53 | 949,06 | RA |
| 1.6. | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | - 128,21 | |
| 1.6.1. | COMPOSIÇÃO | COMP09 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 305,26 | 0,33 | BDI 1 | 0,42 | 128,21 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 09-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 QUILOMBO | BDI 1 26,40% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 36.343,40 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

QUILOMBO
Local

quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: JEAN CARLOS TORTELLI
CREA/CAU: 182379-4
ART/RRT: 0

RECURSO
←