

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 118/2022
Processo de Licitação: 118/2022
Data do Processo: 20/12/2022

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 118/2022
b) Licitação Nr.: 118/2022-PE
c) Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
d) Data Homologação: 12/01/2023
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA DE PISO MODULAR ESPORTIVO DE POLIPROPILENO PARA ÁREAS INTERNAS (INDOOR), INCLUSO RAMPA DE ACABAMENTO, CANTONEIRAS, MANTA PEBD 3MM, LINHAS DEMARCATÓRIAS DE MODALIDADES (FUTSAL, BASQUETE, VÔLEI, HANDEBOL, BADMINTON), MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, FRETES E DEMAIS ENCARGOS E PARA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA DE PISO MODULAR ESPORTIVO DE POLIPROPILENO PARA ÁREAS EXTERNAS (O

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 118/2022
Processo de Licitação: 118/2022
Data do Processo: 20/12/2022

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONSTRUTORA POSSAMA LTDA (180600)

1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA DE PISO MODULAR ESPORTIVO DE POLIPROPILENO PARA ÁREAS INTERNAS (INDOOR), INCLUSO RAMPA DE ACABAMENTO, CANTONEIRAS, MANTA PEBD 3MM, LINHAS DEMARCATÓRIAS DE MODALIDADES (FUTSAL, BASQUETE, VÔLEI, HANDEBOL, BADMINTON), MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, FRETES E DEMAIS ENCARGOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	m2	1.000,00	0,0000	100,00	100.000,00
---	---	----	----------	--------	--------	------------

PISO MODULAR:

Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm; Encaixes: macho e fêmea; Garantia Mínima: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Superfície Antirreflexo; Resistência à umidade: 100%; Retorno de bola: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusive molhado); Piso atóxico; Trava Antifurto.

Deverá apresentar os seguintes Laudos laboratoriais que comprovem a qualidade do piso modular:

- Coeficiente de atrito dinâmico igual ou maior que 0,45 (ASTM D1894:14)

-Piso atóxico (NBR 16071-2:2020 com NBR NM 300-3/2004).

MANTA PEBD:

Material: Espuma de células fechadas obtidas a partir da expansão de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD); Espessura (mm) 3,0 (+/-0,2); Densidade (Kg/m³) 17 (+/- 2); Absorção de Água Menor que 2%; Isolante de umidade: não absorve água; Isolante térmico.

AS CORES DAS PEÇAS E AS DEMARCAÇÕES DAS QUADRAS SERÃO DEFINIDAS CONFORME A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 118/2022
Processo de Licitação: 118/2022
Data do Processo: 20/12/2022

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

CONSTRUTORA POSSAMA LTDA (180600)

2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SISTEMA DE PISO MODULAR ESPORTIVO DE POLIPROPILENO PARA ÁREAS EXTERNAS (OUTDOOR), INCLUSO RAMPA DE ACABAMENTO, CANTONEIRAS, LINHAS DEMARCATÓRIAS DE MODALIDADES (FUTSAL, BASQUETE, VÔLEI, HANDEBOL, BADMINTON), MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO, FRETES E DEMAIS ENCARGOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.	m2	350,00	0,0000	106,00	37.100,00
---	--	----	--------	--------	--------	-----------

PISO MODULAR:

Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm; Encaixes: macho e fêmea; Garantia Mínima: 10 anos; Aditivos de proteção: UV; Resistência à umidade: 100%; Retorno de bola: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo; Superfície Drenante; Alto coeficiente de atrito (antiderrapante inclusive molhado); Piso atóxico; Trava Antifurto.

Deverá apresentar os seguintes Laudos laboratoriais que comprovem a qualidade do piso modular:

- Piso atóxico (NBR 16071-2:2020 com NBR NM 300-3/2004).

- Atende a: ABNT NBR 16071-2:2012 Playgrounds Parte2: Requisito de segurança, absorvendo queda livre de 70cm.

AS CORES DAS PEÇAS E AS DEMARCAÇÕES DAS QUADRAS SERÃO DEFINIDAS CONFORME A NECESSIDADE E SOLICITAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Total do Fornecedor: 137.100,00

Total Geral: 137.100,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal