



PROJETO: PROJETO DE INTERIORES (ELÉTRICA) PARA AUDITÓRIO MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA INÊS - Quilombo - SC
ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 194,33 m²

PLANILHA

A1

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

FOLHA Nº

PROJETO: PROJETO DE INTERIORES (ELÉTRICA) PARA AUDITÓRIO MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA INÊS - Quilombo - SC
ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 194,33 m²

001/005

LOCALIZAÇÃO: Rua João Pessoa - Santa Inês, Quilombo - SC

Data:

Data de referência dos custos: 04/2023 - DESONERADO

09/05/2023

ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICR O/DEINFRA)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			ELÉTRICA						
1.1	COTAÇÃO	1	SPOT DE EMBUTIR COM FACE RECUADA, RETANGULAR, DUPLO. COM DICROICA PAR 16 NAS DIMENSÕES 19X9,8X3,5 CM. TERMOPLÁSTICO PRETO.	unid	25,00	39,15	22,61%	48,00	1.200,00
1.2	COTAÇÃO	2	SISTEMA CONECTA MR16.	unid	25,00	13,05	22,61%	16,00	400,00
1.3	COTAÇÃO	3	SPOT DE SOBREPOR TUBO CILÍNDRICO DICRÓICA PAR 16, DIÂMETRO 8 CM, ABS PRETO.	unid	3,00	65,17	22,61%	79,90	239,70
1.4	COTAÇÃO	4	SPOT DE EMBUTIR FACE RECUADO, QUADRADO DICRÓICA PAR 16, NAS DIMENSÕES 10X10X3,5 CM, TERMOPLÁSTICO PRETO.	unid	12,00	19,57	22,61%	24,00	288,00
1.5	COTAÇÃO	5	LÂMPADA LED DICRÓICA PAR 16, 2700K, 7W, BIVOLT.	unid	65,00	21,21	22,61%	26,00	1.690,00
1.6	COTAÇÃO	6	FITA DE LED 3000K 10W 220V PRO	m	110,00	25,28	22,61%	31,00	3.410,00
1.7	COTAÇÃO	7	PLUG PARA FITA DE LED 220V	unid	14,00	12,97	22,61%	15,90	222,60
1.8	COTAÇÃO	8	FITA DE LED RGB 7,8W 220V	m	60,00	22,84	22,61%	28,00	1.680,00
1.9	COTAÇÃO	9	PLUG PARA FITA DE LED RGB 220V	m	12,00	18,68	22,61%	22,90	274,80
1.10	COTAÇÃO	10	CABLO FLEXÍVEL 1,5MM AMARELO	m	400,00	1,26	22,61%	1,55	620,00
1.11	COTAÇÃO	11	CABLO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO	m	400,00	1,26	22,61%	1,55	620,00
1.12	COTAÇÃO	12	CABLO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL	m	400,00	1,26	22,61%	1,55	620,00
1.13	COTAÇÃO	13	CABLO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	m	200,00	2,00	22,61%	2,45	490,00
1.14	COTAÇÃO	14	CABLO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	m	200,00	2,00	22,61%	2,45	490,00
1.15	COTAÇÃO	15	CABLO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	m	200,00	2,00	22,61%	2,45	490,00
1.16	COTAÇÃO	16	FITA ISOLANTE 20MT	unid	5,00	6,12	22,61%	7,50	37,50
1.17	COTAÇÃO	17	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS COMO FIOS, CABOS, DISJUNTORES, LUMINÁRIAS, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS ITENS.	serv	1,00	7829,70	22,61%	9.600,00	9.600,00
			TOTAL DO ITEM						22.372,60
			VALOR TOTAL						22.372,60

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ARTHUR ZANDONAI JOHANN
ARQUITETO E URBANISTA
CAU/SC A253051-1

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal