

| ESTADO DE SANTA CATARINA<br>MUNICÍPIO DE QUILOMBO<br>ORÇAMENTO |            |  |  |  |        |                            |               |        |
|--|------------|--|--|--|--------|----------------------------|---------------|--------|
| OBRA:  |            | PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER) NA SERVIDÃO MADRE PAULINA |  |  |        | DIMENSÕES DO PROJETO: (m²) | 103,09        |        |
| ENDEREÇO:  |            | QUILOMBO/SC,BAIRRO BELA VISTA, SERVIDÃO MADRE PAULINA                                |  |  |        | BDI:                       | 26,40%        |        |
| ITEM   | REFERENCIA | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO  | UNID.  | QUANT. | PREÇO UNIT. COM BDI        | PREÇO TOTAL   | %      |
| 1.0  |            |  | SERVIÇOS INICIAIS  | R\$ 969,18   |        |                            |               | 8,01%  |
| 1.1  | SINAPI     | 103689   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | M2   | 2,50   | R\$ 387,67                 | R\$ 969,18    | 8,01%  |
| 2.0  |            |  | PAVIMENTAÇÃO EM PAVER  | R\$ 10.995,54  |        |                            |               | 90,92% |
| 2.1  | SINAPI     | 92396  | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20X10 CM NATURAL, INCLUSO ALERTA E DIRECIONAL, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE CONFORME ABNT 9050 (CONFORME PROJETO), ESPESSURA 6 CM, COM COLCHAO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 5 CM E REJUNTE DE PO DE PEDRA OU AREIA | M2   | 95,75  | R\$ 81,85                  | R\$ 7.837,14  | 64,80% |
| 2.2  | SINAPI     | 94273  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016  | M  | 73,40  | R\$ 43,03                  | R\$ 3.158,40  | 26,12% |
| 3.0  |            |  | SERVIÇOS FINAIS  | R\$ 128,86   |        |                            |               | 1,07%  |
| 3.1  | COMPOSIÇÃO | 2  | LIMPEZA FINAL DE OBRA  | M2   | 103,09 | R\$ 1,25                   | R\$ 128,86    | 1,07%  |
| TOTAL GERAL DA OBRA:   |            |  |  |  |        |                            | R\$ 12.093,58 |        |
| Local e Data:  |            | Quilombo/SC, 22 de março de 2023.  |  |  |        |                            |               |        |
| Observações:   |            |  |  | Município de Quilombo: Responsável Técnico:  |        |                            |               |        |
|  |            |  |  | Silvano de Pariz<br>Prefeito Municipal<br>Município de Quilombo<br>ANDERSON BATISTI<br>Engenheiro Civil<br>CREA/SC: 164139-0 |        |                            |               |        |