

## **MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO**

**PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**OBRA: RUA COBERTA**

**LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS, CIDADE DE QUILOMBO**

### **01 – GENERALIDADES**

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os materiais a serem utilizados na execução desta obra, além de determinar as normas de execução a serem seguidas em todos os serviços.

A referida obra terá área total de 473,80m<sup>2</sup> composta por 01 pavimento. A execução da mesma obedecerá às normas técnicas da ABNT e demais normas vigentes no país, aplicáveis a cada caso.

É vedada qualquer modificação do projeto sem a prévia análise e aprovação do autor do projeto e dos responsáveis técnicos. Sendo que os serviços serão realizados com rigorosa observância ao projeto e a este documento.

### **02 – PLACA DE OBRA**

As placas dos responsáveis técnicos pelo projeto e execução da obra deverão ser fixadas na parte frontal da obra, em local visível e colocadas no início dos trabalhos.

### **03 – LOCAÇÃO DA OBRA**

Será realizada a locação da obra a partir das cotas fixadas em projetos, realizadas em gabarito de esquadro e em nível, com alturas superiores ao baldrame. Deverá ser observado a rapidez, o nivelamento e os ângulos internos do gabarito.

### **04 – ESCAVAÇÕES**

Serão realizadas escavações para a execução das fundações as quais serão sugeridas e calculadas pelo engenheiro responsável pelo cálculo estrutural e de fundações e executadas pelo responsável técnico da obra.

### **05 – FUNDAÇÕES**

Serão executadas as fundações necessárias para a perfeita estruturação da obra as quais serão sugeridas e calculadas pelo engenheiro responsável pelo cálculo estrutural e executadas pelo responsável técnico da obra. Será aplicado impermeabilizante em todas as vigas de baldrame.

### **06 – ALVENARIAS**

A alvenaria das bases de pilares, serão executadas com tijolo macico de aparência conforme imagens 3D. Por se tratar de floreira, internamente deverá ser permeabilizado para receber a terra e plantio do paisagismo. Medidas conforme projeto arquitetônico.

### **07 – FORRO**

O forro será em pvc, com aparência de madeirado. Deverá ser criada uma estrutura de perfil separada da estrutura principal para poder encaixar o forro e fixar na estrutura. Os locais de aplicação do mesmo, deverá ser seguido o projeto arquitetônico, uma vez que, será de forma orgânica, locais com e outros sem forro, ficando o policarbonato compacto aparecendo.

### **08 – COBERTURA**

A estrutura da cobertura será executada em estrutura metálica, conforme projeto estrutural.

A telha a ser utilizada, será em policarbonato 6mm compacto, de cor azul.

#### **09 – INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**

Deverão ser respeitados rigorosamente detalhes de projeto a ser elaborado por profissional responsável contratado pelo proprietário, normas técnicas da ABNT e normas técnicas locais.

#### **10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Todas as instalações elétricas deverão respeitar os detalhes de projeto a ser elaborado por profissional responsável contratado pelo proprietário, normas técnicas da ABNT e normas técnicas locais.

#### **11 – PAISAGISMO**

Nas bases, será utilizado intercalando entre um sim e outro não, duas plantas de bouganville cor rosa, em tamanho grande.

#### **12 – PINTURA**

A cor da estrutura será branca.

A cor do perfil em ângulo da lateral, será grafite.

Deverá ser usado tinta específica e de qualidade para estrutura metálica.

#### **13 – LIMPEZA GERAL**

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de conservação e limpeza. Antes de sua entrega definitiva todos os equipamentos e instalações deverão estar em comprovado perfeito estado de funcionamento e acabamento.

Chapecó-SC, 12 de fevereiro de 2024

---

**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

CNPJ: 83.021.865/0001-61

---

**ANDRESSA SEGATTO**

Arquiteta e Urbanista

CAU – A135435-5