



PROJETO: PROJETO DE REFORMA DA SALA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - Quilombo - SC
ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 65,10 m²

PLANILHA

A1

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

PROJETO: PROJETO DE REFORMA DA SALA DO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - Quilombo - SC

FOLHA Nº

001/005

ÁREA DE REFORMA: 65,10 m²

Data:

18/03/2024

LOCALIZAÇÃO: Rua Duque de Caxias - Centro, Quilombo - SC

Data de referência dos custos: 03/2024 - DESONERADO

ITEM	FORTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/DEIN FRA)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1			SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES						
1.1	SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	50,00	0,72	26,40%	0,91	45,50
1.2	SINAPI	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Unid.	6,00	0,67	26,40%	0,85	5,10
1.3	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Unid.	8,00	1,83	26,40%	2,31	18,48
1.4	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	65,10	1,83	26,40%	2,31	150,38
1.5	SINAPI	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA E RODAPÉ (ASSOALHO), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	65,10	24,31	26,40%	30,73	2.000,52
1.6	COMPOSIÇÃO	15	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE SPLIT	Unid.	1,00	210,18	26,40%	265,67	265,67
1.8	COMPOSIÇÃO	16	REMOÇÃO DE AR-CONDICIONADO	Unid.	1,00	123,65	26,40%	156,29	156,29
1.9	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	75,00	9,29	26,40%	11,74	880,50
1.10	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30,00	1,94	26,40%	2,45	73,50
1.11	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1,68	9,18	26,40%	11,60	19,49
1.12	SINAPI	97638	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS (DIVISÓRIAS LEVES), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	27,42	7,88	26,40%	9,96	273,10
			TOTAL DO ITEM						3.888,53
2			REFORMA - CONSTRUIR						
2.1	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	2,20	94,22	26,40%	119,09	262,00
2.2	COMPOSIÇÃO	11	INSTALAÇÃO DE PERFIL EM AÇO GALVANIZADO, COM 24MM DE BASE PARA FORRO MINERAL, PLACAS DE 625X625MM E=15MM, BORDA RETA - INCLUSO COLOCAÇÃO DO FORRO FORNECIDO	m²	65,10	44,17	26,40%	55,83	3.634,53
2.3	SINAPI	39516	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	m²	30,00	48,41	26,40%	61,19	1.835,70
2.4	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (piso cerâmico min. 0,4 coef. de atrito)	m²	65,10	78,22	26,40%	98,87	6.436,44
2.5	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	65,10	44,67	26,40%	56,46	3.675,55
2.6	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,00	12,30	26,40%	15,55	311,00
2.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	53,76	15,13	26,40%	19,12	1.027,89
2.8	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	53,76	2,59	26,40%	3,27	175,80
2.9	COMPOSIÇÃO	20	DIVISÓRIA LEVE COM INSTALAÇÃO E COM VÃO	m²	38,00	130,11	26,40%	164,46	6.249,48
2.10	COMPOSIÇÃO	21	DIVISÓRIA LEVE COM VIDRO E INSTALAÇÃO	m²	14,85	256,11	26,40%	323,72	4.807,24
2.11	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Unid.	1,00	181,39	26,40%	229,28	229,28
2.12	COMPOSIÇÃO	22	KIT PORTA LEVE, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSOS: FECHADURA, DOBRADIÇAS.	Unid.	5,00	438,85	26,40%	554,71	2.773,55
			TOTAL DO ITEM						31.418,46
3			ELÉTRICA						
3.3	COMPOSIÇÃO	12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL (2,50m), PVC PRETO COM TOMADA E FIAÇÃO	Unid.	10,00	281,75	26,40%	356,13	3.561,30
3.4	COMPOSIÇÃO	17	CANALETA COM TAMPA TIPO ELETROCALHA PERFURADA PARA PASSAGEM DE FIOS	Unid.	10,00	68,01	26,40%	85,96	859,60
3.5	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	Unid.	2,00	2496,36	26,40%	3.155,40	6.310,80
	COMPOSIÇÃO	19	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Unid.	3,00	136,31	26,40%	172,30	516,90
3.6	COMPOSIÇÃO	14	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, 4 LAMPADAS, 60X60CM	Unid.	7,00	389,08	26,40%	491,80	3.442,60
			TOTAL DO ITEM						14.691,20
4			LIMPEZA FINAL DE OBRA						
4.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	65,10	1,81	26,40%	2,29	149,08
			TOTAL DO ITEM						149,08
			VALOR TOTAL						50.147,27

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RAQUEL CHITOLINA
CAU/SC A73355-5

RAQUEL CHITOLINA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC A73355-5

Silvano de Paris
Prefeito Municipal