










- LEGENDA**
- SAÍDA** Placas luminosas autônomas para sinalização de SAÍDA - Dimensões indicadas
 - Extintor** Po Químico Seco (PQS) 4kg ABC 2-A-20-B-C fixado a 1,60m do nível do solo, com indicação com seta de "EXTINTOR" e indicação "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS"
 - 2200mm** Bloco autônomo de iluminação de emergência 2 faróis 2200lm fixado a 2,20m do piso acabado
 - GÁS** Tubulação Ø3/4" de cobre para rede de gás
 - AR** Placa indicativa de acesso restrito
 - Você está aqui**
 - Distância máxima percorrida até o ponto de encontro**
 - PE** Localização da planta de emergência, indicando a rota de fuga do local até o ponto de encontro
 - PEE** Localização da planta de emergência externa, indicando os sistemas instalados
 - TIPO** Placa com seta fotoluminescente para indicação do sentido de rota de fuga

QUADRO DE REVESTIMENTOS PARA OCUPAÇÃO F-6 CONFORME TABELA 4 - IN 18						
REF.	 PISO	CLASSE IV-A	 PAREDE	CLASSE I-II-A SEM GOTEJAMENTO	 TETO	CLASSE I-II-A SEM GOTEJAMENTO
1		CERÂMICO		ALVENARIA		PVC
2		POLIDO		AZULEJO ATÉ TETO		LAJE
3		MADERA		AZULEJO h=210CM		METÁLICO
4		CARPETE		EUCATEX		-



AMNOROESTE ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA	
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	
GINÁSIO MUNICIPAL LINHA KENEDY	
ENDEREÇO:	LINHA KENEDY INTERIOR - QUILOMBO - SC
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE QUILOMBO CNPJ: 03.021.885/0001-61
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engenheiro Civil Jean C. Tonelli - CREA/SC: 182.379-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA/SC: 156.004-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engenheiro Eletricista Charlan Smarinho Luzzatto - CREA/SC: 127.696-8
DESENHO CAD:	Elveto Jesus Passini - CFT-01901295907
DESCRIÇÃO:	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL - GCG SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SIE SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL - SAL SISTEMA PREVENTIVO CONTRA EXTINTORES - SPE PLANO DE EMERGÊNCIA - PE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SE
ÁREA DE INTERVENÇÃO:	962,40m²
ESCALA:	INDICADA
CONTATO:	amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991