



DETALHE 01 - REDE DE VOLEIBOL




DETALHE 02 - TRAVE FUTEBOL DE SALÃO




EQUIPAMENTOS

- REDE DE VOLEIBOL**
- 1 - POSTE DE VÔLEI OFICIAL h=2,55m LIVRE E 0,50m EMBUTIDO NO PISO, EM TUBO MANEIRMAN, COM 7" DE DIÂMETRO, ESP=3mm, COM REGAGEM DE ALTURA SENDO 2,43m PARA JOGOS MASCULINOS, 2,26m PARA JOGOS FEMININOS E 2,17m PARA JOGOS JUVENIS; COM CORDALHEIRA DE FERRO FUNDO, ADAPTADA AO MESMO E ROLANDA COM CANAL PARA PASSAGEM DO CABO DE AÇO, ACOMPANHADA 2 (DUAS) BUCHAS PARA FIXAÇÃO NO PISO E TAMPA CILÍNDRICA DE CONCRETO COM ARGOLA DE FERRO, E PINTURA EM ESMALTE BRANCO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)
 - 2 - REDE DE VOLEIBOL - DIMENSÃO 1,0 x 8,0m, TRAMA EM COR PRETA, QUADRADOS DE 10 x 10cm; NA PARTE SUPERIOR COM BANDA HORIZONTAL BRANCA DE 50cm DE LARGURA DE TELA DOBROADA AO MEIO TRAMA EM TUDO O COMPRIMENTO DA REDE COM CABO FLEXÍVEL, E NA PARTE INFERIOR CORDAS PARA AMARRAR LAS AOS POSTES; E FASIAS LATERAIS EM COR BRANCA. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE)
 - 3 - ANTENA DE FIBRA DE VIDRO - 1,8m DE COMPRIMENTO Ø10mm. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)
 - 4 - PROTETORES DOS POSTES DE VOLEIBOL - EM ESPUMAS ENVOLVIDAS POR TECIDO 100% ALGODÃO. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)
 - 5 - CADEIRA PARA JUÍZ DE VÔLEI - TIPO PLATAFORMA 0,50 x 2,00m, ALTURA DA ESCADA 1,20m, PINTURA EM ESMALTE COR BRANCO. (QUANTIDADE: 1 UNIDADE)
- FUTEBOL DE SALÃO**
- 1 - TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO REMOVÍVEL E COM TAMPA CILÍNDRICA DE CONCRETO COM ARGOLA DE FERRO E NA MEDIDA OFICIAL 3,00 x 2,00m LIVRES, CORREÇÃO NA EM PERLA TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO DE 7" DE DIÂMETRO EXTERNO ≈20mm, OS PREENHEDORES DA REDE COM DISTÂNCIA DE 10cm UM DO OUTRO, TANTO NOS HORIZONTAIS COMO NOS VERTICAIS, POSSUI DESCANSO TOTAL PARA A REDE COM REGULAMENTO CORREÇÃO DO PERFIL TUBULAR DE 1" PROPORCIONANDO O MESMO UM RECUO TOTAL DE 1,00m NA PARTE INFERIOR. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)
 - 2 - REDE - REDE DE NYLON TIPO SUPER NYLON ≈3mm MALHA 10 x 10cm, PARA TRAVE DE FUTEBOL. (QUANTIDADE: 1 PAR COMPLETO)



IMPLANTAÇÃO - PLANTA DO PISO DA QUADRA - FAIXAS




IMPLANTAÇÃO - PLANTA PAGINAÇÃO DE PISOS

LEGENDA



- ORIGEM DA MODULAÇÃO.
- SOLEIRA EM GRANITO DIMENSÕES CONFORME PROJETO
 - PEITORIL EM GRANITO DIMENSÕES CONFORME PROJETO
 - BANCADAS EM GRANITO DIMENSÕES CONFORME PROJETO NAS PORTINHOAS
 - BANCADAS EM GRANITO DIMENSÕES CONFORME PROJETO NA MURETA DA CANCHA
 - RODAPÉ CERÂMICO IMBITUDO NA PAREDE 60X7 CM
 - PISORODAPÉ PORCELANATO. (OBSERVAR ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA JUNTAS DE ASSENTAMENTO) E REJUNTE ARGAMASSA EPOXI COR BRANCO. RODAPÉ, EMBUTIDO NA ALVENARIA NA COR A SER DEFINIDO
 - PISO / PORCELANATO C/ IMPERMEABILIZAÇÃO. (OBSERVAR ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE PARA JUNTAS DE ASSENTAMENTO) E REJUNTE ARGAMASSA EPOXI COR BRANCO. TRATAMENTO DE RALOS COM MATERIAL FLEXÍVEL, CORDÃO COMPRESSÍVEL, TELA ESTRUTURADA E DUAS DEMÃO ANTERIOR A APLICAÇÃO EM TODA ÁREA.
 - PISO POLÍDO CONFORME PROJETO
 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, PISO EMBORRACHADO, PINTURA E REVESTIMENTO EM CARPETE DAS LATERAIS E FUNDO, DE CANCHA DE BÓCHA
 - PISO POLÍDO CONFORME PROJETO
 - FUNDO PREPARADOR EPOXI PUL INCLUI KIT COM CATALISADOR E DILUENTE (UMA DEMÃO)
 - PINTURA COM TINTA EPOXI EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃO, (LINHAS DEMARCADAS EM PROJETO) INCLUI KIT COM CATALISADOR E DILUENTE (DUAS DEMÃO)



DETALHE - PEITORIL



DETALHE DIVISÓRIAS EM GRANITO



APROVAÇÃO/CARIMBO:



PROJETO:	ARQUITETÔNICO	
OBRA:	GINÁSIO MUNICIPAL LINHA KENEDY	
ENDEREÇO:	COMUNIDADE LINHA KENEDY ÁREA RURAL - QUILOMBO-SC	
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC CNPJ 83.021.865/0001-61	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156004-7	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Civil Jean C. Tortelli - CREA-SC 182379-4	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto - CREA-SC 127695-8	
DESENHO CAD:	Eliveltro Jesus Passini - CFT-01901295907 Jaíson R. dos Santos - CREA SC 178513-5	
DESCRIÇÃO	IMPLANTAÇÃO - PLANTA DO PISO DA QUADRA - FAIXAS LEGENDAS SIMBOLÓGIA DETALHES	PRANCHA: ARQ.-02/06
ÁREA TOTAL:	962,40m²	ESCALA: INDICADA
CONTATO:	E-MAIL: amnoroste@amnoroste.org.br - TEL: (49)3344-1991	