


|  <div> <div>PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA</div> <div>MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC</div> </div> | | | | | | | | PLANILHA | |
|--|----------|--------------------------------------|--|-------|--------|-------------------|---------|-------------------|---------------------|
| PROJETO: Casa Mortuária no Bairro Santa Inês . | | | | | | | | A1 | |
| LOCALIZAÇÃO: Rua Santa Catarina Bairro Santa Inês Município de Quilombo- SC | | | | | | | | FOLHA Nº | 001/001 |
| Data de referência dos custos: 02/2024 - DESONERADO | | | | | | | | Data: | 01/07/2024 |
| ITEM | FONTE | CÓDIGO (SINAPI/SICRO/ DEINFRA) | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO |
| 1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 250 | 26,40% | 316,00 | 316,00 |
| 1.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8h mês) | H | 24 | 102,51 | 26,40% | 129,57 | 3.109,68 |
| 1.3 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40h mês) | H | 120 | 55,07 | 26,40% | 69,61 | 8.353,20 |
| 1.4 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UNID. | 1 | 167,57 | 26,40% | 211,81 | 211,81 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 11.990,69 |
| 2. | | | DEMOLIÇÃO | | | | | | |
| 2.1 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6,84 | 101,63 | 26,40% | 128,46 | 878,67 |
| 2.2 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO E | M2 | 170,35 | 6,26 | 26,40% | 7,91 | 1.347,47 |
| 2.3 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 25,66 | 23,7 | 26,40% | 29,96 | 768,77 |
| 2.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 22,16 | 9,18 | 26,40% | 11,60 | 257,06 |
| 2.5 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 12,28 | 26,40% | 15,52 | 77,60 |
| 2.7 | SINAPI | 104800 | REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 110 | 9,11 | 26,40% | 11,52 | 1.267,20 |
| 2.8 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 282,55 | 2,63 | 26,40% | 3,32 | 938,07 |
| 2.9 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 916,45 | 2,97 | 26,40% | 3,75 | 3.436,69 |
| 2.10 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 42,28 | 8,72 | 26,40% | 11,02 | 465,93 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 9.437,46 |
| 3. | | | CONSTRUIR | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES E REPAROS) | M2 | 46 | 94,2 | 26,40% | 119,07 | 5.477,22 |
| 3.2 | SINAPI | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (RAMPA) | M2 | 8,06 | 94,2 | 26,40% | 119,07 | 959,70 |
| 3.3 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (PAREDES E REPAROS) | M2 | 218,63 | 39,4 | 26,40% | 49,80 | 10.887,77 |
| 3.4 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (RAMPA) | M2 | 8,06 | 39,4 | 26,40% | 49,80 | 401,39 |
| 3.5 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PAREDES E REPAROS) | M2 | 218,63 | 22,48 | 26,40% | 28,41 | 6.211,28 |
| 3.6 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (RAMPA) | M2 | 8,06 | 22,48 | 26,40% | 28,41 | 228,98 |
| 3.7 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PISO) | M2 | 282,55 | 22,48 | 26,40% | 28,41 | 8.027,25 |
| 3.8 | SINAPI | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (FORRO INTERNO) | M2 | 282,55 | 74,51 | 26,40% | 94,18 | 26.610,56 |
| 3.9 | SINAPI | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M (FORRO INTERNO) | M | 414,83 | 4,65 | 26,40% | 5,88 | 2.439,20 |
| 3.10 | SINAPI | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023. INCLUSO PINTURA (BEIRAL EXTERNO) | M2 | 10 | 193,75 | 26,40% | 244,90 | 2.449,00 |
| 3.11 | SINAPI | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 65,74 | 71,55 | 26,40% | 90,44 | 5.945,53 |
| 3.12 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PISO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 | M2 | 282,55 | 45,85 | 26,40% | 57,95 | 16.373,77 |
| 3.13 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (RAMPA INTERNA) | M | 8,27 | 465,95 | 26,40% | 588,96 | 4.870,70 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------|--|----|------|---------|--------|----------|-----------|
| 3.14 | SINAPI | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2,"EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (RAMPA INTERNA) | M | 8,27 | 98,88 | 26,40% | 124,98 | 1.033,58 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 91.915,93 |
| 4. | | | LOUÇAS SANITÁRIOS | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 375,43 | 26,40% | 474,54 | 1.898,16 |
| 4.2 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 362,61 | 26,40% | 458,34 | 916,68 |
| 4.3 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 473,93 | 26,40% | 599,05 | 1.797,15 |
| | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 44,13 | 26,40% | 55,78 | 167,34 |
| 4.4 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 755,84 | 26,40% | 955,38 | 1.910,76 |
| 4.5 | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 205,26 | 26,40% | 259,45 | 518,90 |
| 4.6 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 22,58 | 26,40% | 28,54 | 85,62 |
| 4.7 | SINAPI | 36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (L X C) | UN | 1 | 154,89 | 26,40% | 195,78 | 195,78 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 7.490,39 |
| 5. | | | ACESSO PAVER | | | | | | |
| 5.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ATERRO MANUAL PARA PASSEIO/CALÇADA, E=5CM, COM SOLO ARGILOSO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOQUETE, FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATÉ 10KM | M2 | 53 | 4,81 | 26,40% | 6,08 | 322,24 |
| 5.2 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, INCLUSO ALERTA E DIRECIONAL. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 53 | 71,93 | 26,40% | 90,92 | 4.818,76 |
| 5.3 | COMPOSIÇÃO | 2 | VIGA DE TRAVAMENTO PARA PASSEIO PÚBLICO DIMENSÕES 10X15CM (ExH), CONCRETO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA E TRELIÇA | M | 34,7 | 15,82 | 26,40% | 20,00 | 694,00 |
| 5.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 20 | 43,44 | 26,40% | 54,91 | 1.098,20 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 6.933,20 |
| 6. | | | CALÇADA FRONTAL | | | | | | |
| 6.1 | COMPOSIÇÃO | 1 | ATERRO MANUAL PARA PASSEIO/CALÇADA, E=5CM, COM SOLO ARGILOSO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOQUETE, FORNECIMENTO E TRANSPORTE ATÉ 10KM | M2 | 48 | 4,81 | 26,40% | 6,08 | 291,84 |
| 6.2 | COMPOSIÇÃO | 2 | VIGA DE TRAVAMENTO PARA PASSEIO PÚBLICO DIMENSÕES 10X15CM (ExH), CONCRETO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA E TRELIÇA | M | 40 | 15,82 | 26,40% | 20,00 | 800,00 |
| 6.3 | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, INCLUSO ALERTA E DIRECIONAL. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 48 | 71,93 | 26,40% | 90,92 | 4.364,16 |
| 6.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 40 | 43,44 | 26,40% | 54,91 | 2.196,40 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 7.652,40 |
| 7. | | | CALÇADA FUNDOS | | | | | | |
| 7.1 | SINAPI | 103077 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 5,26 | 193,84 | 26,40% | 245,01 | 1.288,75 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 1.288,75 |
| 8. | | | ESQUADRIAS | | | | | | |
| 8.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,48x1,20 / 6un) | M2 | 3,42 | 729,55 | 26,40% | 922,15 | 3.153,75 |
| 8.2 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,48x0,60 / 1un) | M2 | 0,3 | 729,55 | 26,40% | 922,15 | 276,65 |
| 8.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,90x1,20 / 2un) | M2 | 2,16 | 729,55 | 26,40% | 922,15 | 1.991,84 |
| 8.4 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,90x0,60 / 1un) | M2 | 0,54 | 729,55 | 26,40% | 922,15 | 497,96 |
| 8.5 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (1,60x0,60 / 2un) | M2 | 1,92 | 729,55 | 26,40% | 922,15 | 1.770,53 |
| 8.6 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (7un) | M2 | 16,8 | 437,63 | 26,40% | 553,16 | 9.293,09 |
| 8.7 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (5un) | M2 | 8,1 | 378,6 | 26,40% | 478,55 | 3.876,26 |
| 8.9 | SINAPI-I | 39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) (65X210CM) | UN | 1 | 595,21 | 26,40% | 752,35 | 752,35 |
| 8.10 | SINAPI-I | 39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 5 | 595,21 | 26,40% | 752,35 | 3.761,75 |
| 8.11 | SINAPI-I | 39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | 7 | 595,21 | 26,40% | 752,35 | 5.266,45 |
| 8.12 | COMPOSIÇÃO | 3 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA LEVE LISA ACAB. BRANCO, FECHADURA E PUXADOR, GUARNIÇÃO. COM INSTALAÇÃO AF_12/2019 (1,50x2,10) | UN | 1 | 2031,83 | 26,40% | 2.568,23 | 2.568,23 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------|--|--|--------|--------------|--------|-----------|------------|
| 8.13 | COMPOSIÇÃO | 4 | PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA DE BRANCO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (80x2,10) | UN | 1 | R\$ 822,91 | 26,40% | 1.040,16 | 1.040,16 |
| 8.14 | SINAPI | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO FAIXA SINALIZADORA CENTRAL NO VIDRO | UN | 2 | R\$ 1.791,40 | 26,40% | 2.264,33 | 4.528,66 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 38.777,68 |
| 9. | | | PINTURA | | | | | | |
| 9.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 607,18 | 3,54 | 26,40% | 4,47 | 2.714,09 |
| 9.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 607,18 | 12,24 | 26,40% | 15,47 | 9.393,07 |
| 9.3 | SINAPI | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 153 | 11,85 | 26,40% | 14,98 | 2.291,94 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 14.399,10 |
| 10. | | | PERGOLADO METÁLICO | | | | | | |
| 10.1 | COTAÇÃO DE MERCADO | - | PERGOLADO METÁLICO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETO, COM COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR, ABRANGENDO ÁREA DE 33,52m². | UN | 1 | 12702,53 | 26,40% | 16.056,00 | 16.056,00 |
| | | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 25,00 | 34 | 26,40% | 42,98 | 1.074,50 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 17.130,50 |
| 11. | | | PORTÃO METÁLICO FRONTAL | | | | | | |
| 11.1 | SINAPI | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA COR PRETO, COM TRILHOS E ROLDANAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8,30 | 620,6 | 26,40% | 784,44 | 6.510,85 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 6.510,85 |
| 12. | | | PAISAGISMO | | | | | | |
| 12.1 | SINAPI-I | 3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 543,62 | 8,57 | 26,40% | 10,83 | 5.887,40 |
| 12.2 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 543,62 | 12,55 | 26,40% | 15,86 | 8.621,81 |
| 12.4 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 12 | 71,7 | 26,40% | 90,63 | 1.087,56 |
| 12.5 | COMPOSIÇÃO | 5 | GRADIL BELGO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÊSTER DIMENSÕES: MAHA DE 5X20 CM, DIÂMETRO DE 4,3 MM, LARGURA DO PAINEL 2,50 M X 1,53 M ALTURA. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PILARETES E ACABAMENTOS) | M | 110 | 227,78 | 26,40% | 287,91 | 31.670,10 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 47.266,87 |
| 13. | | | COBERTURA | | | | | | |
| 13.1 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50 | 184,69 | 26,40% | 233,45 | 11.672,50 |
| 13.2 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50 | 7,37 | 26,40% | 9,32 | 466,00 |
| 13.3 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 50 | 3,42 | 26,40% | 4,32 | 216,00 |
| 13.4 | SINAPI | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 50 | 40,84 | 26,40% | 51,62 | 2.581,00 |
| 13.5 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 63 | 64,56 | 26,40% | 81,60 | 5.140,80 |
| 13.6 | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18,14 | 61,78 | 26,40% | 78,09 | 1.416,55 |
| 13.7 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25,2 | 50,37 | 26,40% | 63,67 | 1.604,48 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 23.097,33 |
| 14. | | | LIMPEZA DE OBRA | | | | | | |
| 14.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 282,55 | 1,81 | 26,40% | 2,29 | 647,04 |
| TOTAL DO ITEM | | | | | | | | | 647,04 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 284.538,19 |
| NOME E Nº CAU O RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | | | ASSINATURAS: | | | | | |
| RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A73355-5 | | | | SILVANO DE PARIZ MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |