

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE QUILOMBO

## PLANILHA FISICO FINANCEIRA



OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		300,81	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA				BDI:		26,40%	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	%
1.			SERVIÇO INICIAIS					R\$ 1.177,98	3,01%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R\$ 310,65	R\$ 392,66	R\$ 1.177,98	3,01%
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 4.102,16	10,49%
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS)	H	40,00	R\$ 34,72	R\$ 43,89	R\$ 1.755,60	4,49%
2.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS)	H	8,00	R\$ 102,51	R\$ 129,57	R\$ 1.036,56	2,65%
2.3	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 25,91	R\$ 32,75	R\$ 1.310,00	3,35%
3.			DRENAGEM					R\$ 3.105,76	7,94%
3.1	COMPOSIÇÃO	6	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)	UNID.	4,00	R\$ 614,27	R\$ 776,44	R\$ 3.105,76	12,13%
4.			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 25.599,75	65,48%
4.1	COMPOSIÇÃO	11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.(lavagem e limpeza de pista existente).	M2	300,81	R\$ 1,35	R\$ 1,71	R\$ 514,39	1,32%
4.2	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3)	M2	300,81	R\$ 3,72	R\$ 4,70	R\$ 1.413,81	3,62%
4.3	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR	TxKM	15,34	R\$ 1,80	R\$ 2,28	R\$ 34,98	0,09%
4.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	12,03	R\$ 1.400,60	R\$ 1.770,36	R\$ 21.301,68	54,49%
4.5	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,03	R\$ 7,40	R\$ 9,35	R\$ 112,50	0,29%
4.6	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	360,97	R\$ 2,92	R\$ 3,69	R\$ 1.331,99	3,41%
4.7	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	601,62	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 890,40	2,28%
5.			SINALIZAÇÃO					R\$ 4.716,49	12,06%
5.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,80	R\$ 27,72	R\$ 35,04	R\$ 448,51	1,15%
5.3	COMP	8	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNID.	4,00	R\$ 417,93	R\$ 528,26	R\$ 2.113,04	5,41%
6.4	COMP	9	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE 30KM/H, D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA	UND	2,00	R\$ 417,93	R\$ 528,26	R\$ 1.056,52	270,18%
5.4	COMP	10	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	UNID.	2,00	R\$ 434,50	R\$ 549,21	R\$ 1.098,42	2,81%
6.			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 391,05	1,00%
6.1	COMP	2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	300,81	R\$ 1,03	R\$ 1,30	R\$ 391,05	1,00%
TOTAL GERAL DA OBRA:								R\$	39.093,19
Local e Data: Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024									
Observações:				Município de Quilombo:					
				Responsável Técnico:					
				SILVANO DE PARIZ PREFEITO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE QUILOMBO			RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A733555		