


<div> <div>ESTADO DE SANTA CATARINA</div> <div>MUNICÍPIO DE QUILOMBO</div> <div>PLANILHA FISICO FINANCEIRA</div> </div> <div>  </div>									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA GUERINO BODANESE				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		729,90	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA GUERINO BODANESE				BDI:		26,40%	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	%
1.			SERVIÇO INICIAIS					R\$ 1.177,98	1,58%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R\$ 310,65	R\$ 392,66	R\$ 1.177,98	1,58%
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 4.102,16	5,52%
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS)	H	40,00	R\$ 34,72	R\$ 43,89	R\$ 1.755,60	2,36%
2.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS)	H	8,00	R\$ 102,51	R\$ 129,57	R\$ 1.036,56	1,39%
2.3	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 25,91	R\$ 32,75	R\$ 1.310,00	1,76%
3.			DRENAGEM					R\$ 3.882,20	5,22%
3.1	COMPOSIÇÃO	6	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)	UNID.	5,00	R\$ 614,27	R\$ 776,44	R\$ 3.882,20	6,25%
4.			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 62.116,44	83,53%
4.1	COMPOSIÇÃO	11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.(lavagem e limpeza de pista existente).	M2	729,90	R\$ 1,35	R\$ 1,71	R\$ 1.248,13	1,68%
4.2	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3)	M2	729,90	R\$ 3,72	R\$ 4,70	R\$ 3.430,53	4,61%
4.3	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR	TxKM	37,22	R\$ 1,80	R\$ 2,28	R\$ 84,87	0,11%
4.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,20	R\$ 1.400,60	R\$ 1.770,36	R\$ 51.687,43	69,51%
4.5	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,20	R\$ 7,40	R\$ 9,35	R\$ 272,98	0,37%
4.6	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	875,88	R\$ 2,92	R\$ 3,69	R\$ 3.232,00	4,35%
4.7	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.459,80	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 2.160,50	2,91%
5.			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.133,99	2,87%
5.3	COMP	8	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UNID.	2,00	R\$ 417,93	R\$ 528,26	R\$ 1.056,52	1,42%
6.4	COMP	9	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE 30KM/H, D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA	UND	1,00	R\$ 417,93	R\$ 528,26	R\$ 528,26	55,67%
5.4	COMP	10	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)	UNID.	1,00	R\$ 434,50	R\$ 549,21	R\$ 549,21	0,74%
6.			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 948,87	1,28%
6.1	COMP	2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	729,90	R\$ 1,03	R\$ 1,30	R\$ 948,87	1,28%
TOTAL GERAL DA OBRA:							R\$	74.361,64	
Local e Data: Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024									
Observações:				Município de Quilombo: Responsável Técnico:					
				SILVANO DE PARIZ PREFEITO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE QUILOMBO			RAQUEL CHITOLINA ARQUITETA E URBANISTA CAU/SC A733555		