

| <div>ESTADO DE SANTA CATARINA</div> <div>MUNICÍPIO DE QUILOMBO</div> <div>PLANILHA FISICO FINANCEIRA</div> |            |  |  |   |          |                           |   |               |         |
|--|------------|--|--|---|----------|---------------------------|---|---------------|---------|
| OBRA:  |            | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA SANTA CATARINA |  |   |          | DIMENSÃO DO PROJETO (M²): |   | 990,16        |         |
| ENDEREÇO:  |            | QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA SANTA CATARINA      |  |   |          | BDI:                      |   | 26,40%        |         |
| ITEM   | CÓDIGO     |  | DESCRIÇÃO  | UNID.   | QUANT.   | PREÇO UNIT.               | PREÇO UNIT. COM BDI   | PREÇO TOTAL   | %       |
| 1.   |            |  | SERVIÇO INICIAIS   |   |          |                           |   | R\$ 1.177,98  | 1,14%   |
| 1.1  | SINAPI     | 103689                                       | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | M2  | 3,00     | R\$ 310,65                | R\$ 392,66  | R\$ 1.177,98  | 1,14%   |
| 2.   |            |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL  |   |          |                           |   | R\$ 4.102,16  | 3,96%   |
| 2.1  | SINAPI     | 90776  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS)  | H   | 40,00    | R\$ 34,72                 | R\$ 43,89   | R\$ 1.755,60  | 1,69%   |
| 2.2  | SINAPI     | 90777  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS)   | H   | 8,00     | R\$ 102,51                | R\$ 129,57  | R\$ 1.036,56  | 1,00%   |
| 2.3  | SINAPI     | 90767  | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H   | 40,00    | R\$ 25,91                 | R\$ 32,75   | R\$ 1.310,00  | 1,26%   |
| 3.   |            |  | DRENAGEM   |   |          |                           |   | R\$ 2.329,32  | 2,25%   |
| 3.1  | COMPOSIÇÃO | 6  | RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)   | UNID.   | 3,00     | R\$ 614,27                | R\$ 776,44  | R\$ 2.329,32  | 2,76%   |
| 4.   |            |  | PAVIMENTAÇÃO   |   |          |                           |   | R\$ 84.265,27 | 81,25%  |
| 4.1  | COMPOSIÇÃO | 11   | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.(lavagem e limpeza de pista existente).   | M2  | 990,16   | R\$ 1,35                  | R\$ 1,71  | R\$ 1.693,17  | 1,63%   |
| 4.2  | COMPOSIÇÃO | 4  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3)   | M2  | 990,16   | R\$ 3,72                  | R\$ 4,70  | R\$ 4.653,75  | 4,49%   |
| 4.3  | SICRO      | 5914622                                      | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR  | TxKM  | 50,50    | R\$ 1,80                  | R\$ 2,28  | R\$ 115,14    | 0,11%   |
| 4.4  | SINAPI     | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3  | 39,61    | R\$ 1.400,60              | R\$ 1.770,36  | R\$ 70.117,59 | 67,60%  |
| 4.5  | SINAPI     | 100985                                       | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | M3  | 39,61    | R\$ 7,40                  | R\$ 9,35  | R\$ 370,32    | 0,36%   |
| 4.6  | SINAPI     | 97914  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM   | 1.188,19 | R\$ 2,92                  | R\$ 3,69  | R\$ 4.384,43  | 4,23%   |
| 4.7  | SINAPI     | 97915  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 1.980,32 | R\$ 1,17                  | R\$ 1,48  | R\$ 2.930,87  | 2,83%   |
| 5.   |            |  | SINALIZAÇÃO  |   |          |                           |   | R\$ 10.554,96 | 10,18%  |
| 5.1  | SINAPI     | 102509                                       | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                       | M2  | 45,00    | R\$ 27,72                 | R\$ 35,04   | R\$ 1.576,80  | 1,52%   |
| 5.2  | SINAPI     | 102512                                       | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M   | 60,00    | R\$ 5,83                  | R\$ 7,37  | R\$ 442,20    | 0,43%   |
| 5.3  | COMP       | 8  | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO                             | UNID.   | 8,00     | R\$ 417,93                | R\$ 528,26  | R\$ 4.226,08  | 4,07%   |
| 6.4  | COMP       | 9  | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE 30KM/H, D= 50CM, INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA  | UND   | 4,00     | R\$ 417,93                | R\$ 528,26  | R\$ 2.113,04  | 164,16% |
| 5.4  | COMP       | 10   | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M)  | UNID.   | 4,00     | R\$ 434,50                | R\$ 549,21  | R\$ 2.196,84  | 2,12%   |
| 6.   |            |  | SERVIÇOS FINAIS  |   |          |                           |   | R\$ 1.287,21  | 1,24%   |
| 6.1  | COMP       | 2  | LIMPEZA FINAL DA OBRA  | M2  | 990,16   | R\$ 1,03                  | R\$ 1,30  | R\$ 1.287,21  | 1,24%   |
| TOTAL GERAL DA OBRA:   |            |  |  |   |          |                           | R\$   | 103.716,90    |         |
| Local e Data: Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024  |            |  |  |   |          |                           |   |               |         |
| Observações:   |            |  |  | Município de Quilombo:  |          |                           |   |               |         |
|  |            |  |  | Responsável Técnico:  |          |                           |   |               |         |
|  |            |  |  | SILVANO DE PARIZ<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>MUNICÍPIO DE QUILOMBO |          |                           | RAQUEL CHITOLINA<br>ARQUITETA E URBANISTA<br>CAU/SC A733555 |               |         |