A COLUMN STATE OF THE STATE OF	PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA								PLANILHA A1 FOLHA N° 001/001	
MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC PROJETO: Execução de churrasqueira, instalação de porta e serviços diversos. LOCALIZAÇÃO: Linha Fortaleza, Interior do Município de Quilombo- SC								FO		
									Data:	
									/06/2024	
Data de referência dos custos: 04/2024 - DESONEREADO								03.	00/2024	
ITEM	FONTE	CÓDIGO (SINAPI/SICRO/ DEINFRA)	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO	
1.1	SINAPI-I	4813	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	250	26,40%	316,00	316,00	
1.1	SEVER	4013	THE DESIGN WHAT CONSTRUCTION FOR CHAIN GREATHERDY N. 22 (TRESTANDA, DE 20A 1125 M	IVIZ	1 1	TOTAL DO		310,00	316,0	
2.			DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (ABERTURA BOCA							
2.1	SINAPI	97624	CHURRASQUEIRA (0,72M²) E PORTA (1,68M²))	M3	0,62	101,63	26,40%	128,46	79,65	
2.2	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 Mª - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80	М3	0,62	8,72	26,40%	11,02	6,83	
			M ² /111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020			TOTAL DO		,	86,	
3.			CONSTRUIR			TOTAL DO	11121/1			
3.1	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	1,61	267,87	26,40%	338,59	545,13	
3.2	SINAPI	103331	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE	M2	15	94,2	26,40%	119,07	1.786,05	
			ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,			,-	,	,		
3.3	SINAPI	89173	PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (CHURRASQUEIRA E REQUADRO PORTA)	M2	30,65	39,4	26,40%	49,80	1.526,37	
3.4	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÁMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 (CHURRASQUEIRA E REQUADRO PORTA)	M2	30,65	22,48	26,40%	28,41	870,77	
3.5	SINAPI-I	34400	TUOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2.5 X 11.4 X 22.9* CM (L X A X C)	UN	50	3,97	26,40%	5,02	251,00	
3.6	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA	M2	1,61	223,02	26,40%	281,90	453,86	
3.7	SINAPI	101963	LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF, 11/2020. PA (LAJE COBERTURA CHURRASQUEIRA) LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020 PA (LAJE BASE INTERNA CHURRASQUEIRA)	M2	1,12	235,52	26,40%	297,70	333,42	
3.8	PESQUISA DE MERCADO	-	CORTE NO TELHADO PARA PASSAGEM DO DUTO	M2	1,61	200	26,40%	252,80	407,01	
3.9	PESQUISA DE MERCADO	-	ALGEROSA EM AÇO GALVANIZADO	M	2	56,9	26,40%	71,92	143,84	
3.10	SINAPI	34683	REVESTIMENTO EM GRANILITE OU MARMORITE CINZA (INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) (REVESTIMENTO BOCA DA	M2	1	189,95	26,40%	240,10	240,10	
4.			ESQUADRIAS			TOTAL DO	HEM		6.557	
	201 mo ara 7 o	-	PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA DE BRANCO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3.5* CM. FORNECIMENTO E	3.50	4.40	D0 00001				
4.1	COMPOSIÇÃO	5	INSTALAÇÃO (80x2,10)	M2	1,68	R\$ 822,91	26,40%	1.040,16	1.747,47	
5.			PINTURA			TOTAL DO	ITEM		1.747	
5.1	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	67,8	3,53	26,40%	4,46	302.39	
5.2	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (CHURRASQUEIRA)	M2	21,2	12,24	26,40%	15,47	327,96	
5.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REPARO PORTA)	M2	1	12,24	26,40%	15,47	15,47	
5.4	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PALCO)	M2	52,35	12,24	26,40%	15,47	809,85	
5.5 5.6	SINAPI SINAPI	88489 88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (PINTURA EXTERNA) APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014 (PARTE PINTURA EXTERNA)	M2 M2	371 371	12,24 12,24	26,40% 26,40%	15,47 15,47	5.739,37 5.739,37	
5.0	SIVALI	88483	JALECAÇÃO DE TUNDO SELADOR ACRECO EM LANEDES, UMA DEMAO. AL 00 2014 (LARTE LINTURA EATERNA)	IVIZ	3/1	TOTAL DO		15,47	12.934	
6.			BANCADA EM GRANITO							
6.1	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE BANCADA, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1151,87	26,40%	1.455,96	1.455,96	
6.2	SINAPI	104661	CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES,	UN	1	596,89	26,40%	754,47	754,47	
6.3		89798	REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	-	11.32	26,40%	14.31	71.55	
0.5	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGUTO PREDIAL, DN 50 MM, PORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA DE ESGUTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.	M	1 3	TOTAL DO		14,31	71,55 2.281	
7.			LIMPEZA DE OBRA							
7.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	20	1,81 TOTAL DO	26,40% ITEM	2,29	45,80 2.327	
			VALOR TOTAL			TOTAL DO	IILM		26.251,67	
OME E N	CAU O RESPONSÁVEL TÉCNICO):		ASSINA	TURAS:					
			RAQUEL CHITOLINA	ÇII	.VANO DE	PARIZ				
RAQUITETA E URBANISTA MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC ARQUITETA E URBANISTA MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC										
			CAU-SC A73355-5		FEITO MU					